कार्यालय हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

संख्याः 1120 /अभि0 1 (क)–06/ 2020–21 दिनांक 13 जुलाई,2020

विषयः निविदा विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापकः–

दैनिक हिन्दुस्तान,
हरिद्वार ।

महोदय,

कृपया संलग्न निविदा विज्ञापन इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि इसे अपने समाचार–पत्र के सम्पूर्ण हरिद्वार जिला संस्करण में दिनांक 14–07–2020 के अंक में 6 गुणा 5 सेमी / कॉलम में प्रकाशित कराते हुए प्रकाशन तिथि का समाचार–पत्र एवं विज्ञापन बिल दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

सचिव,
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. मुख्य वित्त अधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता /अधिशासी अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. सहायक अभियन्ता / क्षेत्रीय अवर अभियन्ता /लेखानुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री बृजेश उपाध्याय, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस निर्देश के साथ कि संलग्न निविदा विज्ञापन को प्राधिकरण की वेबसाइट www.onlinehrda.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
5. प्रेषण लिपिक मुख्यालय हरिद्वार एवं शाखा कार्यालय रूड़की एवं लक्सर को इस आशय के साथ कि निविदा सूचना को कार्यालय सूचना पट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें ।

सचिव

कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

पत्रांक: 1120 /अभि0–1 (क) 06 /2019–20 दिनांक 13 जुलाई, 2020

निविदा सूचना

उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मायापुर में डाम कोठी नं0–3 स्थित सर्वेंट रूम व गैराज के पीछे स्थित नाले की मरम्मत कार्य **हेतु प्राधिकरण में अर्ह श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 28.07.2020 में निविदा आमन्त्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 15.07.2020 से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक** किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजें से 2.00 बजें तक निविदा मूल्य पर क्रय **किया जा सकता है । उक्त निविदा के संबंध में विस्तृत** विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट www.onlinehrda.com पर भी देखी जा सकती है ।

अधिशासी अभियन्ता,

कार्यालय हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

संख्याः 1120/अभि01(क)–06 / 2019–20 दिनांक 13 जुलाई, 2020

निविदा सूचना

उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मायापुर में डाम कोठी नं0–3 स्थित सर्वेंट रूम व गैराज के पीछे स्थित नाले की मरम्मत कार्य हेतु प्राधिकरण में अर्ह श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 28.07.2020 में निविदा आमन्त्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 15.07.2020 से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजें से 2.00 बजें तक निविदा मूल्य पर क्रय किया जा सकता है । उक्त निविदा के संबंध में विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट www.onlinehrda.com पर भी देखी जा सकती है, विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनु0लागत जी0एस0 टी0 सहित (लाख में)	धरोहर राशि (रू0 में)	निविदा मूल्य + जी0एस0टी0 सहित	कार्य अवधि	पंजीकरण अर्हता
01	मायापुर में डाम कोठी नं0–3 स्थित सर्वेंट रूम व गैराज के पीछे स्थित नाले की मरम्मत कार्य	4.08	9500.00	500 + G.S.T	2 माह	श्रेणी "डी" एवं उच्चतर

अधिशासी अभियन्ता,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार ।

BILL OF QUANTITY & ABS

NAME OF WORK :- BRICK TOE WALL ALONG THE NALA AND THE APPROACH ROAD OF MELADHIKARI CAMP OFFICE UP TO THE CAR GARAGE , HARIDWAR , UTTARAKHAND.

S. N.	Description	Quantity	Units	Rate D.S.R. 2018
DISMANTLING WORK				
1	Demolishing dry brick pitching in floors, drains etc. including stacking serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead :	15.99	cu.m	940.50
	D.S.R.15.24			
MALBA LIFTING				
2	Disposal of earth Carriage of earth by mechanical transport including loading, unloading and stacking (upto 1km)	51.00	cu.m	104.94
	D.S.R 1.1.1			
NEW WORK				
3	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m			
	All kinds of soil.	41.28	cu.m	252.30
	D.S.R. 2.8.1			
	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level :			
4	1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand (zone-III) : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size)	22.99	cu.m	5789.60
	D.S.R. 4.1.8			
5	1:2:4 (1 Cement : 2 coarse sand (zone-III) : 4 graded stone aggregate 40 mm nominal size).	5.33	cu.m	6680.20
	D.S.R. 4.1.4			
6	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in:			
	Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	27.42	cu.m	6376.25
	D.S.R. 6.1.1			
7	12 mm cement plaster of mix :			
	1:4 (1 cement: 4 fine sand)			
	D.S.R. 13.1.1			
		125.35	Sqm	266.85

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
हरिद्वार स्मार्ट विकास प्राधिकरण
हरिद्वार